

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pokoi w budynku A i B Sądu Rejonowego w Gdyni
ADRES INWESTYCJI : 81-354 Gdynia, Plac Konstytucji 5
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Gdyni
ADRES INWESTORA : 81-354 Gdynia, Plac konstytucji 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Malinowski
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie pokoi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Sądu w Gdyni					
1		I Wydział Cywilny Sekcja d/s uproszczonych - budynek A, pokoje 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120			
1	kalkulacja własna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli <wyniesienie mebli z pomieszczeń >8.0	kpl. kpl.	 8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznych lub metalowym <demontaż opraw oświetleniowych>3+9+3+12+4+3+3+3	szt. szt.	 40.00	
				RAZEM	40.00
3	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek <wykucie z muru kratki wentylacyjnych>5.0	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 4-03 d.1 1113-05	Demontaż rur o śr. do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach - analogia <demontaż żaluzji pokój 118,119,120> 2.0*2*3	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <zabezpieczenie podłóg folią>6.22*2.65+6.07*7.5+6.07*3.17+6.07*10.4+6.0*3.4+4.56*4.8+3.42*4.8+3.42*4.8+3.42*4.8	m ² m ²	 235.91	
				RAZEM	235.91
6	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <oslony okien>1.11*2.3*(2+4+2+6+2+2+2+2) <oslony drzwi>1.0*2.15*(1+2+3+2+1+1+1+1) <oslony meble>(5.4+0.4*2)*2.4+(6.0+5.4)*2.4+(4.5+1.8+1.4+4.0+5.5+0.4*2)*2.4	m ² m ² m ² m ²	 56.17 25.80 85.44	
				RAZEM	167.41
7	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <sufity>6.22*2.65+6.07*7.5+6.07*3.17+6.07*10.4+6.0*3.4+4.56*4.8+3.42*4.8+3.42*4.8+3.42*4.8 <ściany>(6.22+2.65)*2*3.44+(6.07+7.5)*2*3.44+(6.07+3.17)*2*3.44+(6.07+10.4)*2*3.44+(6.0+3.4)*2*3.44+(4.56+4.8)*2*3.44+(3.42+4.8)*2*3.44*3 <minus pozostawione meble>-(5.4*2.4+6.0*2.4-5.0*2.4+(4.5+1.8+1.4+4.0+5.5)*2.4)	m ² m ² m ² m ²	 235.91 630.00 -56.64	
				RAZEM	809.27
8	KNR 0-40 d.1 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie <gruntowanie ścian i sufitów w pokojach>809.27	m ² m ²	 809.27	
				RAZEM	809.27
9	KNR 0-40 d.1 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne <malowanie ścian i sufitów w pokojach>809.27	m ² m ²	 809.27	
				RAZEM	809.27
10	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia <przyklejenie narożników ochronnych PCV>1.5*10	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
10'	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych <malowanie grzejników>0.22*0.6*2*(16+42+18+27+18+28+20+14*3)*1.25	m ² m ²	 69.63	
				RAZEM	69.63
11	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średnicy do 50 mm <piony i gałązki co przy grzejnikach>2.0+1.0*2+6.0+2.0+3.5*4+4.0+1.6+2.5+3.5*2+2.6*2	m m	 46.30	
				RAZEM	46.30
12	KNR 4-01 d.1 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m ² <istniejące kratki wentylacyjne>3.0	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczki wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² <istniejące kratki wentylacyjne>3.0	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł <wymiana kratki wentylacyjnych na nowe bez żaluzji >5.0	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNR 5-08 d.1 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych <montaż lamp sufitowych>3+9+3+12+4+3+3+3	szt. szt.	 40.00	
				RAZEM	40.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-03 d.1 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na betonie <wymiana uszkodzonych gniazdek telefonicznych- przyjęto ilość orientacyjnie> 4.0	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek <mycie podłóg - poz.5>235.91	m ² m ²	235.91	
				RAZEM	235.91
18	KNR 4-01 d.1 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi, okien <mycie po robotach malarskich drzwi, okien i mebli - poz.6>167.41	m ² m ²	167.41	
				RAZEM	167.41
19	kalkulacja d.1 własna	Wniesienie i ustawienie mebli <wyniesienie mebli z pomieszczeń >8.0	kpl. kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
2	IX Wydział Karny - Budynek A - III piętro - pokoje 301, 302, 303, 308, 309, 315, łazienki 306, 307				
20	kalkulacja d.2 własna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli <wyniesienie mebli z pomieszczeń >6.0	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
21	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym <demontaż opraw oświetleniowych>2+4+2+4+2+2+2+2	szt. szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
22	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek <wykucie z muru kraterki wentylacyjnych>5.0	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
23	KNR 4-03 d.2 1113-05	Demontaż rur o śr. do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych muftkami, ułożonych na uchwytych- analogia <demontaż żaluzji pokój 309>2.0	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <zabezpieczenie podłóg folią>3.02*5.0+3.4*5.0+3.25*5.0+3.4*5.0+5.4*5.0+5.0*2.3+5.0*2.12+5.0*3.1+2.2*1.9+0.9*1.2+0.9*1.9+2.9*3.3-2.3*1.0	m ² m ²	144.19	
				RAZEM	144.19
25	KNR-W 2-02 d.2 0923-01	Ostony okien folią polietylenową <ostony okien>1.07*1.8*(2+4+5+1+1+1)+1.5*0.7 <ostony drzwi>1.0*2.15*(1+3+2+1+1+1+3+1) <ostony mebli>(3.25+2.2+2.8+0.4*2+2.95+0.4+5.0+3.5+0.4*2)*3.0	m ² m ² m ² m ²	28.01 27.95 65.10	
				RAZEM	121.06
26	KNR 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - analogia bruzdy w miejscu spękań <likwidacja pęknięć- pokój 303>5.0*2+3.1*4	m m	22.40	
				RAZEM	22.40
27	KNR 2-02 d.2 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych <likwidacja pęknięć - pokój 303>22.4	m m	22.40	
				RAZEM	22.40
28	KNR 0-33 d.2 0123-02	Wklejenie taśmy z włókna szklanego szerokości 150 mm <likwidacja pęknięć - pokój 303>22.4	m m	22.40	
				RAZEM	22.40
29	KNR 0-33 d.2 0123-02	Wklejenie taśmy antytrysowej z flizeliny-analogia <likwidacja pęknięć - pokój 303>22.4	m m	22.40	
				RAZEM	22.40
30	NNRNKB d.2 202 2017-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 10 cm na podłożu z płyt gipsowych <likwidacja pęknięć - pokój 303>22.4*0.30	m ² m ²	6.72	
				RAZEM	6.72
31	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <sufity>3.02*5.0+3.4*5.0+3.25*5.0+3.4*5.0+5.4*5.0+5.0*2.3+5.0*2.12+5.0*3.1+2.2*1.9+0.9*1.2+0.9*1.9+2.9*3.3-2.3*1.0 <ściany>(3.02+5.0)*2*3.1+(3.4+5.0)*2*3.1+(3.25+5.0)*2*3.1+(3.4+5.0)*2*3.1+(5.4+5.0)*2*3.1+(5.0+2.3)*2*3.1+(5.0+3.1)*2*3.1+1.0*(2.2+1.9)*2+1.0*(0.9+1.2)*2+1.0*(5.0+3.3)*2 <minus pozostawione meble>-(3.25+2.2+2.8+2.95+5.0+3.5)*2.80	m ² m ² m ² m ²	144.19 393.99 -55.16	
				RAZEM	483.02
32	KNR 0-40 d.2 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<gruntowanie ścian i sufitów w pokojach>483.02	m ²	483.02	
				RAZEM	483.02
33	KNR 0-40 d.2 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
		<malowanie ścian i sufitów w pokojach>483.02	m ²	483.02	
				RAZEM	483.02
33'	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		<malowanie grzejników>0.22*0.6*2*(15+14+13+14+27+9+8+12)*1.25+0.22*1.1*2*(2+8)	m ²	41.80	
				RAZEM	41.80
34	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		<piony i gałazki co przy grzejnikach>5.0+2.5+4.5+5.0+3.0+2.5+1.5+2.0+2.0+3.0	m	31.00	
				RAZEM	31.00
35	KNR 4-01 d.2 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		<istniejące kratki wentylacyjne>3.0	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
36	KNR 4-01 d.2 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kraterk, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ²	szt.		
		<istniejące kratki wentylacyjne>3.0	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
37	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		<wymiana kraterk wentylacyjnych na nowe bez zaluzji >5.0	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
38	KNR 5-08 d.2 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		<montaż lamp sufitowych>2+4+2+4+2+2+2+2	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
39	KNR 4-03 d.2 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na betonie	szt.		
		<wymiana uszkodzonych gniazdek telefonicznych- przyjęto ilość orientacyjnie>3.0	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
40	KNR 4-01 d.2 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		<mycie podłóg - poz.24>144.19	m ²	144.19	
				RAZEM	144.19
41	KNR 4-01 d.2 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		<mycie po robotach malarskich drzwi, okien i mebli - poz.25>121.06	m ²	121.06	
				RAZEM	121.06
42	kalkulacja d.2 własna	Wniesienie i ustawienie mebli	kpl.		
		<wyniesienie mebli z pomieszczeń >6.0	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
3	II Wydział Karny Sekcje d/s wykroczeń - budynek B, IV piętro, pokoje 406, 407, 408, 409				
43	kalkulacja d.3 własna	Wyniesienie z pomieszczeń mebli	kpl.		
		<wyniesienie mebli z pomieszczeń >4.0	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
44	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym	szt.		
		<demontaż opraw oświetleniowych>6+6+3+3	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
45	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		<wykucie z muru kraterk wentylacyjnych>4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
46	KNR 4-03 d.3 1113-05	Demontaż rur o śr. do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami, ułożonych na uchwytych - analogia	m		
		<demontaż żaluzji pokój 406,407,409> 2.0*(2+3+1)	m	12.00	
				RAZEM	12.00
47	KNR 4-01 d.3 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		<demontaż listew odbojowych w celu ich obniżenia - pokój 409>1.8+1.6	m	3.40	
				RAZEM	3.40
48	KNR 4-01 d.3 0815-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		<montaż listew odbojowych- pokój 409>1.8+1.6	m	3.40	
				RAZEM	3.40
49	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<zabezpieczenie podłóg folią>4.8*5.75+4.02*6.7+2.9*4.06+2.8*4.8	m ²	79.75	
				RAZEM	79.75
50	KNR-W 2-02 d.3 0923-01	Oslony okien folią polietylenową <oslony okien >1.45*1.55*(2+3+1+1) <oslony drzwi>1.0*2.15*(1+2+2+1) <oslony mebli i sprzetu w sali rozprawi>(4.0+4.0)*3.0+30.0	m ² m ² m ²	15.73 12.90 54.00	
				RAZEM	82.63
51	KNR 4-01 d.3 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <pokój 406, 409i>3.0+1.1+3.8+4.8+5.75+3.7+2.0	m m	24.15	
				RAZEM	24.15
52	KNR-W 4-03 d.3 1119-01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale <demontaż kabli z torów kablowych>24.15*8	m m	193.20	
				RAZEM	193.20
53	KNR-W 5-08 d.3 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton <demontaż torów kablowych>24.15	m m	24.15	
				RAZEM	24.15
54	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym <układanie przewodów z torów kablowych w bruzdach>24.15*8	m m	193.20	
				RAZEM	193.20
55	KNR 4-03 d.3 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm <zaprawienie bruzd instalacji torów>24.15	m m	24.15	
				RAZEM	24.15
56	KNR-W 4-01 d.3 0705-08	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi <tynki uzupełniające na bruzdach >24.15	m m	24.15	
				RAZEM	24.15
57	KNR 4-03 d.3 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na betonie <wymiana uszkodzonych gniazdek telefonicznych- przyjęto ilość orientacyjnie>2.0	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
58	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <sufity>4.8*5.75+4.02*6.7+2.9*4.06+2.8*4.8 <ściany>(4.8+5.75)*2*3.0+(4.02+6.7)*2*3.0+(2.9+4.06)*2*3.0+(2.8+4.8)*2*3.0 <minus pozostawione meble>-(4.0*2*2.7)	m ² m ² m ² m ²	79.75 214.98 -21.60	
				RAZEM	273.13
59	KNR 0-40 d.3 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie <gruntowanie ścian i sufitów w pokojach>273.13	m ² m ²	273.13	
				RAZEM	273.13
60	KNR 0-40 d.3 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne <malowanie ścian i sufitów w pokojach>273.13	m ² m ²	273.13	
				RAZEM	273.13
61	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł <wymiana kratki wentylacyjnych na nowe bez zaluzji >4.0	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
62	KNR 5-08 d.3 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych <montaż lamp sufitowych>6+6+3+3	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
63	KNR 4-01 d.3 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych <mycie podłóg - poz.49>79.75	m ² m ²	79.75	
				RAZEM	79.75
64	KNR 4-01 d.3 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi <mycie po robotach malarskich drzwi, okien i mebli - poz.50>82.63	m ² m ²	82.63	
				RAZEM	82.63
65	kalkulacja d.3 własna	Wniesienie i ustawienie mebli <wyniesienie mebli z pomieszczeń >4.0	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00