
PRZEDMIAR

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont łazienek pom. 17 i 18 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni
ADRES INWESTYCJI: 81-354 Gdynia, Plac Konstytucji 5
INWESTOR: Sąd Rejonowy w Gdyni
ADRES INWESTORA: 81-354 Gdynia, Plac Konstytucji 5

DATA OPRACOWANIA: 2016-05-31

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Roboty remontowe łazienek nr 17 i 18 w budynku Sądu w Gdyni
Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Roboty remontowe łazienek nr 17 i 18 w budynku Sądu w Gdyni					
1	Roboty budowlane				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
d.1.1	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,880		
d.1.1	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z drzwiami	m2	6,200		
d.1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000		
d.1.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	7,310		
d.1.1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	34,650		
d.1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2	43,530		
d.1.1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	2,000		
d.1.1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie bez odzysku płytek	m2	13,839		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe					
1.2	Roboty budowlane				
d.1.2	Naprawa i obrobienie obsadzenia okien	szt.	2,000		
d.1.2	Renowacja naświetla drewnianego z malowaniem	kpl.	2,000		
d.1.2	Montaż nowych drzwi w okleinie dębowej naturalnej na wzór istniejących	m2	3,690		
d.1.2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	48,510		
d.1.2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2	29,670		
d.1.2	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.	2,000		
d.1.2	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi GKI na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2	13,839		
d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem. Farba zmywalna lateksowa.	m2	43,509		
d.1.2	Wyrównanie podłoża pod posadzkę	m2	13,839		
d.1.2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	13,839		
d.1.2	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	23,100		
d.1.2	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z HPL, z drzwiami	m2	6,510		
Razem dział: Roboty budowlane					
Razem dział: Roboty budowlane					
2	Roboty instalacyjne				
2.1	Instalacja c. o.				
d.2.1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.	1,000		
d.2.1	Czyszczenie strumieniowo ściernie - usunięcie istniejących powłok malarskich ze zdemontowanych grzejników	m2	2,400		
d.2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	2,400		
d.2.1	Płukanie grzejników żeliwnych członowych	kpl.	1,000		
d.2.1	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 przed zamontowaniem	szt.	1,000		
d.2.1	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2. Grzejniki z odzysku	kpl.	1,000		

Roboty remontowe łazienek nr 17 i 18 w budynku Sądu w Gdyni
Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
27 d.2.1	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.	urząd z.	1,000		
Razem dział: Instalacja c. o.					
2.2	Instalacja wod. kan.				
28 d.2.2	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego	szt.	2,000		
29 d.2.2	Demontaż pisuaru	kpl.	2,000		
30 d.2.2	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem słupekującym	kpl.	1,000		
31 d.2.2	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.	3,000		
32 d.2.2	Wymiana umywalki fajansowej z syfonem z tworzywa	kpl.	1,000		
33 d.2.2	Wymiana baterii umywalkowej	szt.	1,000		
34 d.2.2	Wymiana zlewozmywaka szafkowego z blachy nierdzewnej	szt.	1,000		
35 d.2.2	Wymiana baterii zmywakowej	szt.	1,000		
36 d.2.2	Wymiana szafki pod zlewozmywakiem	szt.	1,000		
37 d.2.2	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody na podgrzewacz podszafkowy	szt.	1,000		
38 d.2.2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	9,000		
39 d.2.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 150 mm łączonych metodą wciskową	msc.	3,000		
40 d.2.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	3,000		
41 d.2.2	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,500		
42 d.2.2	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm na rurę z PCV dł 3,4 m	msc.	1,000		
43 d.2.2	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	7,000		
44 d.2.2	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej w płaszczu PP o śr. 15-20 mm	msc.	7,000		
45 d.2.2	Zamurowanie bruzd o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	7,000		
46 d.2.2	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	3,500		
47 d.2.2	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedynczy pion	p-p	1,000		
Razem dział: Instalacja wod. kan.					
Razem dział: Roboty instalacyjne					
3	Roboty elektryczne				
48 d.3	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	5,000		
49 d.3	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	2,000		
50 d.3	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	4,000		
51 d.3	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych	kpl.	4,000		
52 d.3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	3,000		
53 d.3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty elektryczne					

Roboty remontowe łazienek nr 17 i 18 w budynku Sądu w Gdyni
Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4	Wywiezienie i utylizacja gruzu				
54 d.4	Wywiezienie gruzu z utylizacją. Wywózka przez specjalizowane firmy, z wynajmem kontenerów, kontenery o poj. 5 m3.	m3	4,905		
Razem dział: Wywiezienie i utylizacja gruzu					
Kosztorys netto					
VAT 23 %					
Kosztorys brutto					