
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sali rozpraw nr 130 Sądu Rejonowego w Gdyni
ADRES INWESTYCJI: 81-969 Gdynia, Plac Konstytucji 5
INWESTOR: Sąd Rejonowy w Gdyni
ADRES INWESTORA: 81-969 Gdynia, Plac Konstytucji 5

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Kosztorys uproszczony

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont sali rozpraw nr 130 Sądu Rejonowego w Gdyni					
1	Remont sali nr 130				
1.1	Roboty budowlane w sali rozpraw				
1 d.1.1	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. do 0,5 m2	szt.	2,000		
2 d.1.1	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej	m2	97,081		
3 d.1.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	130,515		
4 d.1.1	Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych	szt.	2,000		
5 d.1.1	Demontaż historycznych osłon grzejnikowych	szt.	25,000		
6 d.1.1	Usunięcie łuszczącej się farby z sufitu i ścian	m2	381,946		
7 d.1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	202,831		
8 d.1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	173,715		
9 d.1.1	Renowacja zdemontowanych czerpni i wyrzutni ściennych	szt.	2,000		
10 d.1.1	Renowacja zdemontowanych metalowych osłon grzejnikowych	szt.	25,000		
11 d.1.1	Ponowny montaż czerpni lub wyrzutni ściennych	szt.	2,000		
12 d.1.1	Ponowny montaż osłon grzejnikowych	szt.	25,000		
Razem dział: Roboty budowlane w sali rozpraw					
1.2	Roboty budowlane w wejściu bocznym do sali				
13 d.1.2	Wymiana drzwi pomiędzy zapleczem i salą nr 130 oklejonych jednostronnie na wzór boazerii	m2	2,000		
14 d.1.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,163		
15 d.1.2	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych	szt.	1,000		
16 d.1.2	Obrobienie obsadzenia okna z PCV	m2	0,851		
17 d.1.2	Renowacja naświetla drewnianego z malowaniem	kpl.	1,000		
18 d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	13,432		
19 d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2,163		
20 d.1.2	Ocyklinowanie schodów drewnianych	m2	7,500		
21 d.1.2	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.	20,000		
22 d.1.2	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m2	1,125		
23 d.1.2	Dwukrotne lakierowanie podłóg i schodów drewnianych	m2	8,625		
Razem dział: Roboty budowlane w wejściu bocznym do sali					
1.3	Roboty budowlane w wejściu bocznym do sali 312				
24 d.1.3	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,163		
25 d.1.3	Renowacja naświetla drewnianego z malowaniem	kpl.	1,000		
26 d.1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	13,432		
27 d.1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2,163		
28 d.1.3	Ocyklinowanie schodów drewnianych	m2	7,500		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29 d.1.3	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.	20,000		
30 d.1.3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m2	1,125		
31 d.1.3	Dwukrotne lakierowanie podłóg i schodów drewnianych	m2	8,625		
Razem dział: Roboty budowlane w wejściu bocznym do sali 312					
Razem dział: Remont sali nr 130					
Kosztorys netto					
VAT 23 %					
Kosztorys brutto					