
PRZEDMIAR

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza na II piętrze w budynku Sądu w Gdyni
ADRES INWESTYCJI: 81-354 Gdynia, Plac Konstytucji 5
INWESTOR: Sąd Rejonowy w Gdyni
ADRES INWESTORA: 81-354 Gdynia, Plac Konstytucji 5

DATA OPRACOWANIA: 2016-05-31

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Roboty remontowe korytarza na II piętrze w budynku Sądu w Gdyni
Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Roboty remontowe korytarza na II piętrze w budynku Sądu w Gdyni					
1	Roboty budowlane				
1 d.1	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	10,710		
2 d.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	42,550		
3 d.1	Wykucie z muru drzwi do zamurowania	szt.	1,000		
4 d.1	Renowacja historycznych kratki wentylacyjnych (demontaż, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż)	kpl.	2,000		
5 d.1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	8,000		
6 d.1	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.	8,000		
7 d.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	0,672		
8 d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły	m2	4,200		
9 d.1	Usunięcie starej farby lub zdzieranie tapet na ścianach	m2	110,370		
10 d.1	Usunięcie starej farby farby lub zdzieranie tapet na stropach	m2	42,550		
11 d.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	157,120		
12 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa zmywalna, odporna na ścieranie.	m2	114,570		
13 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa zmywalna, odporna na ścieranie.	m2	42,550		
14 d.1	Renowacja lub wymiana listew przyściennych	m	32,700		
15 d.1	Zmatowienie posadzek z deszczulek pod nowe lakierowanie	m2	42,550		
16 d.1	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	42,550		
Razem dział: Roboty budowlane					
2	Schowanie przewodów pod tynkiem i wymiana instalacji elektrycznej				
17 d.2	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilość biegunów 2 + 0	szt.	2,000		
18 d.2	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	1,000		
19 d.2	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	4,000		
20 d.2	Demontaż przewodów kabelkowych nieużywanych	m	7,000		
21 d.2	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych	m	6,000		
22 d.2	Demontaż korytek instalacji natynkowej bez likwidacji przewodów	m	6,000		
23 d.2	Wymiana przewodów wtyczkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m	6,000		
24 d.2	Przełożenie przewodów z korytek instalacyjnych do bruzd (bez kosztu przewodów)	m	6,000		
25 d.2	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	6,000		
26 d.2	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym	szt.	3,000		
27 d.2	Przełożenie istniejących łącznic w wykute gniazda pod tynk	szt.	3,000		
28 d.2	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.	3,000		

Roboty remontowe korytarza na II piętrze w budynku Sądu w Gdyni

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29 d.2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane	kpl.	4,000		
30 d.2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy świetlówkowe kuliste typu Glob	szt.	4,000		
31 d.2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	2,000		
32 d.2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000		
Razem dział: Schowanie przewodów pod tynkiem i wymiana instalacji elektrycznej					
Kosztorys netto					
VAT 23 %					
Kosztorys brutto					