

**PRZEDMIAR**

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Remont pokrycia dachu w budynku Sądu w Gdyni</b>					
<b>1.</b>	<b>Roboty budowlane</b>				
1 d.1	Demontaż zbędnych elementów drobnych - wsporniki, kotwy, uchwyty	kpl.	1,000		
2 d.1	Demontaż uchwytów dla rur instalacyjnych o śr. do 21 mm w kanałach lub na ścianach z odkręceniem - podłoże ceglane	szt.	25,000		
3 d.1	Montaż uchwytów stalowych pod przewód kablowy	m	18,000		
4 d.1	Zawieszenie luźnego przewodu na nowych wspornikach	kpl.	1,000		
5 d.1	Demontaż dociskowych nakryw betonowych na obróbkach blacharskich	kpl.	1,000		
6 d.1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	81,125		
7 d.1	Naprawa obróbki z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 0.50 m2	miejsc	3,000		
8 d.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	20,000		
9 d.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	20,000		
10 d.1	Demontaż kominków wentylacyjnych blaszanych	szt.	8,000		
11 d.1	Montaż nowych kominków wentylacyjnych z blachy stalowej	szt.	8,000		
12 d.1	Naprawa lub wymiana pociętej wyrzutni dachowej prostokątnej z zachowaniem typu i kształtu	szt.	1,000		
13 d.1	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	3,500		
14 d.1	Przemurowanie kominów z cegieł z odtworzeniem wyglądu historycznego	m3	2,125		
15 d.1	Oczyszczanie spoin ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu klamer budowlanych	m2	5,000		
16 d.1	Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow. do 1,0 m2. Uzupelnienie wypłukanych spoin w murach kominów	m2	5,000		
17 d.1	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt.	1,000		
18 d.1	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm - na kondygnacji ponad 5 do 8	szt.	1,000		
19 d.1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,108		
20 d.1	Nakrywy atyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	3,500		
21 d.1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia z naprawą podłoża	m2	1 084,000		
22 d.1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m2	69,760		

23 d.1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych - roboty na 6 kondygnacji	m2	1,272		
24 d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m2	30,000		
25 d.1	Uzupełnienie brakujących zakratowań przewodów kominowych	kpl.	1,000		
26 d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabin dachowych	m2	8,000		
<b>Razem roboty budowlane</b>					
<b>2.</b>	<b>Instalacja odgromowa</b>				
27 d.2	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim w zakresie niezbędnym do wykonania prac dekarских	m	150,000		
28 d.2	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie w zakresie niezbędnym do wykonania prac dekarских	szt.	160,000		
29 d.2	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.	160,000		
30 d.2	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach	m	150,000		
31 d.2	Badania i pomiary	kpl.	1,000		
<b>Razem instalacja odgromowa</b>					
<b>3.</b>	<b>Instalacja odlodzeniowa</b>				
32 d.3	Demontaż czujników	kpl.	1,000		
33 d.3	Demontaż kabli grzewczych	m	150,000		
34 d.3	Montaż kabli grzewczych	szt.	150,000		
35 d.2	Montaż czujników	kpl.	1,000		
36 d.2	Badania i pomiary	kpl.	1,000		
<b>Razem instalacja odgromowa</b>					
<b>4.</b>	<b>Wywiezienie i utylizacja gruzu</b>				
37 d.4	Wywiezienie gruzu z utylizacją. Wywózka przez specjalizowane firmy, z wynajmem kontenerów, kontenery o poj. 5 m3.	m3	5,000		
<b>Razem wartość robót netto</b>					
Podatek VAT 23%					
<b>Razem wartość robót brutto</b>					

słownie: \_\_\_\_\_