

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sal rozpraw nr W21 i W23 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni  
ADRES INWESTYCJI: 81-354 Gdynia, Plac Konstytucji 5  
INWESTOR: Sąd Rejonowy w Gdyni  
ADRES INWESTORA: 81-354 Gdynia, Plac Konstytucji 5

DATA OPRACOWANIA: 2016-05-31

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:  
PODATEK VAT:  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Roboty remontowe sal rozpraw nr W21 i W23 w budynku Sądu w Gdyni  
Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>1</b>	<b>Sala rozpraw W21</b>				
<b>1.1</b>	<b>Roboty elektryczne i schowanie przewodów pod tynkiem</b>				
d.1.1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	4,000		
d.1.1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	1,000		
d.1.1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	6,000		
d.1.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych	m	30,100		
d.1.1	Demontaż korytek instalacji natynkowej bez likwidacji przewodów	m	30,100		
d.1.1	Przełożenie przewodów z korytek instalacyjnych do bruzd (bez kosztu przewodów)	m	30,100		
d.1.1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	30,100		
d.1.1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane	kpl.	6,000		
d.1.1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawy z odzysku.	szt.	6,000		
d.1.1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 -biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	4,000		
d.1.1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000		
d.1.1	Naprawa lub wymiana wiązki kablowej w korytku kablowym ściennym, przypodłogowym, wg istniejącej	m	7,500		
<b>Razem dział: Roboty elektryczne i schowanie przewodów pod tynkiem</b>					
<b>1.2</b>	<b>Roboty budowlane</b>				
d.1.2	Zabezpieczenie stolarki folią (mebli i urządzeń nieusuwalnych folią)	m2	10,000		
d.1.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	33,810		
d.1.2	Zabezpieczenie okien folią	m2	7,260		
d.1.2	Usunięcie starej farby lub zdzieranie tapet na ścianach	m2	70,160		
d.1.2	Usunięcie starej farby farby lub zdzieranie tapet na stropach	m2	33,810		
d.1.2	Naprawa i obrobienie obsadzenia okien	szt.	4,000		
d.1.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	103,970		
d.1.2	Renowacja kratki wentylacyjnej (demontaż, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż)	kpl.	1,000		
d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa zmywalna, odporna na ścieranie.	m2	70,160		
d.1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa zmywalna, odporna na ścieranie.	m2	33,810		
<b>Razem dział: Roboty budowlane</b>					
<b>1.3</b>	<b>Roboty instalacyjne</b>				
d.1.3	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.	2,000		
d.1.3	Czyszczenie strumieniowo ściernie - usunięcie istniejących powłok malarskich ze zdemontowanych grzejników	m2	5,500		
d.1.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	5,500		
d.1.3	Płukanie grzejników żeliwnych członowych	kpl.	2,000		
d.1.3	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 przed zamontowaniem	szt.	2,000		

Roboty remontowe sal rozpraw nr W21 i W23 w budynku Sądu w Gdyni  
Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
28 d.1.3	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2. Grzejniki z odzysku	kpl.	2,000		
29 d.1.3	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.	urząd z.	2,000		
<b>Razem dział: Roboty instalacyjne</b>					
<b>Razem dział: Sala rozpraw W21</b>					
<b>2 Sala rozpraw W23</b>					
<b>2.1 Roboty elektryczne i schowanie przewodów pod tynkiem</b>					
30 d.2.1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	4,000		
31 d.2.1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.	1,000		
32 d.2.1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	6,000		
33 d.2.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych	m	16,000		
34 d.2.1	Demontaż korytek instalacji natynkowej bez likwidacji przewodów	m	16,000		
35 d.2.1	Przełożenie przewodów z korytek instalacyjnych do bruzd (bez kosztu przewodów)	m	16,000		
36 d.2.1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	16,000		
37 d.2.1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane	kpl.	6,000		
38 d.2.1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawy z odzysku.	szt.	6,000		
39 d.2.1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 -biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	4,000		
40 d.2.1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000		
41 d.2.1	Naprawa lub wymiana wiązki kablowej w korytku kablowym ściennym, przypodłogowym, wg istniejącej	m	11,500		
<b>Razem dział: Roboty elektryczne i schowanie przewodów pod tynkiem</b>					
<b>2.2 Roboty budowlane</b>					
42 d.2.2	Zabezpieczenie stolarki folią (mebli i urządzeń nieusuwalnych folią)	m2	10,000		
43 d.2.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	31,440		
44 d.2.2	Zabezpieczenie okien folią	m2	7,260		
45 d.2.2	Usunięcie starej farby lub zdzieranie tapet na ścianach	m2	67,055		
46 d.2.2	Usunięcie starej farby farby lub zdzieranie tapet na stropach	m2	31,440		
47 d.2.2	Naprawa i obrobienie obsadzenia okien	szt.	4,000		
48 d.2.2	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. Obudowa pionu instalacyjnego	m2	2,415		
49 d.2.2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	2,415		
50 d.2.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	98,495		
51 d.2.2	Renowacja kratki wentylacyjnej (demontaż, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż)	kpl.	1,000		
52 d.2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa zmywalna, odporna na ścieranie.	m2	68,435		
53 d.2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa zmywalna, odporna na ścieranie.	m2	31,440		

Roboty remontowe sal rozpraw nr W21 i W23 w budynku Sądu w Gdyni

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
54 d.2.2	Wymiana szyldzika drzwiowego na zaślepiony	szt.	2,415		
<b>Razem dział: Roboty budowlane</b>					
<b>2.3 Roboty instalacyjne</b>					
55 d.2.3	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.	2,000		
56 d.2.3	Czyszczenie strumieniowo ściernie - usunięcie istniejących powłok malarskich ze zdemontowanych grzejników	m2	5,500		
57 d.2.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	5,500		
58 d.2.3	Płukanie grzejników żeliwnych członowych	kpl.	2,000		
59 d.2.3	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 przed zamontowaniem	szt.	2,000		
60 d.2.3	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2. Grzejniki z odzysku	kpl.	2,000		
61 d.2.3	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.	urząd z.	2,000		
<b>Razem dział: Roboty instalacyjne</b>					
<b>Razem dział: Sala rozpraw W23</b>					
Kosztorys netto					
VAT 23 %					
Kosztorys brutto					